

**MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE**  
**DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ,**  
**Str. Episcop Augustin Pacha Nr. 8, 300055, Timișoara**


NR-1269, 1121,1827 / 21.05.2019

**APROBAT,**  
**Director Executiv**  
Dr Sorin Vlad PREDESCU

Către ,

**MUNICIPIUL TIMIȘOARA**  
**Str. C.D. Loga, nr.1, Timișoara, jud. Timiș**

Spre știință: Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția Patrimoniu Cultural



**AVIZ NR. 130 / Z / 14.05.2018**

**Privind :** Lucrări de reparație și întreținere a străzilor, aleilor și trotuarelor, podurilor și pasajelor din municipiul Timișoara

Obiectivul :Amplasamente situate în Zonă Istorică de Protecție și Zona Protejată conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și LMI - 2015  
Localitate :Timișoara, jud. Timiș – intravilan  
Proiect :Lucrări de reparație și întreținere a străzilor, aleilor și trotuarelor, podurilor și pasajelor din municipiul Timișoara  
Faza :P.A.C.  
Nr. proiect :11/2017  
Proiectant: :S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., str. Eternității 45, Timișoara , jud. Timiș  
Beneficiar :MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
Finanțator :Regie proprie

Documentația este înregistrată la D.C.J. Timiș cu nr. 1269/13.06.2018 , completarea cu nr. 1121/20.03.2019 completarea (Anexa 1 ) din 19.04.2019 și cuprinde:

**piese scrise:** memoriu tehnic general, Anexa 1 – Centralizator străzi amplasate în Zona istorică de protecție/zona protejată din 19.04.2019

**piese desenate:** -plan de încadrare în zonă, -plan de situație; -profil transversal tip 1, -profil transversal tip 2, -profil transversal tip 3, -profil transversal tip 4, -detaliu racod trotuar – clădiri existente

**Se propun:** lucrări de întreținere alei, trotuare, poduri și pasajelor (covoare asfactice , ranfosări), schimbare structurii rutiere în totalitate unde este cazul cu respectarea pe cât posibil a traseului actual al tramei stradale existente , linia roșie și cotele de nivel; **Profil transversal tip 1** –se aplica pe strazile de categoria I cu sase benzi de circulație; **Profil transversal tip 2** –se aplica pe strazile de categoria II cu patru benzi de circulație; **Profil transversal tip 3** –se aplica pe strazile de categoria III cu doua benzi de circulație, cu amenjate cu trotuare separate de partea carosabila prin fasii libere (spatii verzi) de 1.50m latime in care se amplaseaza instalatii edilitare subterane; **Profil transversal tip 4** –se aplica pe strazile de categoria IV cu o banda de circulație; - Strazile de categoria III și IV, fără canalizare pluvială subterană se amenajează cu rigole pereate sau de pamant, funcție de condițiile locale; - aducerea platformei drumului la profilul proiectat, prin umpluturi și/sau săpături; **reabilitarea structurii rutiere existente (tip A, B și C)**, cu păstrarea integrală a traseului în plan și profil longitudinal prin identifica zonel cu degradari/ /tratate/inlocuire integrală a structurii rutiere; -**realizare dispozitive pentru asigurarea scurgerii apelor:** amenajare cu rigole pereate sau de pamant, functie de conditiile locale pentru străzile de categoria III și IV, fara canalizare pluviala subterana;

Taxa de avizare în valoare de **15000,00 Lei** a fost achitată conform OP/ Chitanță nr. 1707 din 20.06.19

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de 21.06.19 însoțit de 2 exemplare din documentația tehnică , vizată spre neschimbare.

Nota:

cod aviz: M-lucrări la obiective monument istoric,  
Z-lucrări în zona de protecție sau rezervatii de arhitectură și urbanism.

**MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE**  
**DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ,**  
**Str. Episcop Augustin Pacha Nr. 8, 300055, Timișoara**

NR-1269, 1121,1827 / 21.05.2019

**APROBAT,**  
**Director Executiv**  
Dr Sorin Vlad PREDESCU

**Lucrări de semnalizare rutieră:** - marcaje longitudinale, transversale, indicatoare rutiere de reglementare/orientare/informare montate pe stalpi de semafor sau stalpi de iluminat; **Lucrări de semaforizare:** - relocare/amplasare stalpi noi și lucrări conexe: canalizație electrică, șanțuri pentru pozare tubulatură, montare stâlpi de susținere simpli sau în consolă cu fundații din beton; amenajare spații verzi: conservarea mediului ambiant aducerea terenului la aceeași cota prin decopertare și adaugarea unui strat suplimentar de pamant fertil, saparea, curățirea insamantarea; **Lucrări de întreținere și reparații curente poduri, pasaje și podete a) din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat:** -reparații de tencuiei; - curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar; -curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem; - curățarea de noroi și gunoaie și desfundarea gurilor de scurgere; - completări izolate de terasamente la rampe; - reparații la parapete, trotuare și guri de scurgere; - reparații locale ale hidroizolației și ale rosturilor de dilatație; - reparații izolate la coronamentele podețelor, la camerele de cădere și la pereți; - desfundarea și decolmatarea podețelor; - reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi și scări de acces; b) din **metal:** - întreținerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate; - îndreptarea elementelor deformat; - curățarea nodurilor, a aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii; - degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor; - revopsirea parapetelor; **Lucrări de întreținere la albiile râurilor traversate pe poduri:** - înlăturarea din albiile depunerilor de aluviuni și a vegetației care împiedică scurgerea apei; - curățarea de plutitori blocați în zona infrastructurii podurilor; - spargerea gheții și dirijarea sloiurilor; - reparații izolate la praguri de fund și la aparatele de mal.

În baza Legii nr. 422/2001, Titlul III, Cap. II, Art. 26 alin. 6, a Legii nr. 258/2006, art. 5, alin. (1) și (15), a OG nr. 43/2000, art. 2, alin. (7), respectiv a Ordinul nr. 2797/2017, și în urma analizării documentației în Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice-12 din data de 14.05.2018, și a completărilor ulterioare, se acordă :

**AVIZ FAVORABIL,**

**Pentru faza P.A.C:** Lucrări de reparație și întreținere a străzilor, aleilor și trotuarelor, podurilor și pasajelor din municipiul Timișoara, **cu următoarele condiții:**

- 1. Pentru următoarele obiective investiționale:** str. Regimentul 5 Vânători, str. Matei Corvin, str. George Coșbuc, str. Paul Chinezu, Piața Țepeș Vodă, Piața Iancu Huniade, str. Ludwig von Beethoven, str. Traian Grozăvescu, str. Cicio Pop, str. Carol Telbisz, str. Gheorghe Dima, str. Oituz, Intrarea Doinei, Calea Aradului (între Intrarea Doinei și Piața Mărăști), str. Iepurelui (între Ștefan cel Mare și Comănești) **lucrările investiționale se vor desfășura obligatoriu cu supraveghere arheologică conform prevederilor art. 7 din OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic.**
- 2. Nu se vor afecta fațadele clădirilor existente din punct de vedere structural și vizual, nu se va afecta structura gurilor de aerisire existente, a căilor de acces în imobile;**
- 3. Nu se va modifica cota trotuarului în raport cu cota de călcare a curților uscate, nu se vor îngloba trepte de acces o dată cu refacerea trotuarelor.**

Taxa de avizare în valoare de **15000,00 Lei** a fost achitată conform OP/ Chitanță nr.....din.....  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de ..... însoțit de 2 exemplare din documentația tehnică, vizată spre neschimbare.


Nota:

cod aviz: M-lucrări la obiective monument istoric,  
Z-lucrări în zona de protecție sau rezervatii de arhitectură și urbanism.

**MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE**  
**DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ,**  
**Str. Episcop Augustin Pacha Nr. 8, 300055, Timișoara**

NR-1269, 1121,1827 / 21.05.2019

**APROBAT,**  
**Director Executiv**  
Dr Sorin Vlad PREDESCU



**NOTĂ:**

**In faza următoare de proiectare (P.Th/D.D.E), în urma posibilităților aprofundării studierii fundațiilor/demisol existente ale clădirilor direct afectate de lucrările propuse se va completa documentația cu:**

- detalieri soluție racord trotuar-imobil/stratificatie/soluție pardoseli permeabile/dren, pentru fiecare imobil în parte aflat în zona direct afectată. In stabilirea detaliilor se va ține cont de problemele privind reducerea umidității din fondul construit și se vor subordona ambianței urbanistice generale. Se vor respecta prevederile PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Cap. 4.B.III.5. Spații publice, Străzi aliniat 4) și 5) și Trotuare aliniat 6), 7) și 8)

4) *Finisajele (îmbrăcăminte) străzii și a trotuarului vor fi abordate cu aceeași atenție ca și fațadele clădirilor. Ele vor fi tratate, în măsura posibilităților, cu tehnologii reversibile (desfacere fără distrugerea materialelor) pentru a asigura o întreținere ușoară a instalațiilor pozate în infrastructură.*

5) *Proiectele de drumuri, parcări, secțiunile transversale ce privesc îmbrăcăminte drumurilor și a trotuarelor realizate de ateliere de specialitate vor fi avizate de organismele de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor. Acestea vor ține cont de problemele privind reducerea umidității din fondul construit și se vor subordona ambianței urbanistice generale.*

*Trotuare*

6) *Se acceptă folosirea materialelor moderne de pavaj in Z.P (elemente prefabricate din beton natur sau colorat, plăci mozaicate etc.). Se va descuraja folosirea asfaltului pentru trotuare. In zona centrală se încurajează folosirea pietrei naturale cu condiția ca trotuarele să aibă proprietăți antiderapante.*

7) *Se va studia aspectul tratării diferențiate a trotuarelor in funcție de gradul de reprezentabilitate al zonei, confortul pietonilor, frecvența circulației sau pentru marcarea diferitelor funcțiuni (ex. stații pentru transportul in comun, locuri de odihnă etc.).*

8) *In îmbrăcăminte trotuarului se va putea marca parcelarul existent prin așezarea diferită a pietrelor in zona despărțitoare dintre două clădiri. Detaliile vor fi relaționate cu burlanele descurgere a apei pluviale.*

**Pentru orice modificare în șantier a soluțiilor prevăzute în această documentație se va solicita avizul DJC Timiș, înaintea emiterii Dispozițiilor de șantier.**

**SE VA ÎNȘTIINȚA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ ATÂT LA ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, CÂT ȘI LA FINALIZAREA LOR.**

**CONSILIER**  
Ing. Alina Maria Tîrtea

**CONSILIER**  
arhg. dr. Victor BUNOIU

Taxa de avizare în valoare de **15000,00 Lei** a fost achitată conform OP/ Chitanță nr. 1707 din 200619  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de 21.05.19 însoțit de 2 exemplare din documentația tehnică, vizată spre neschimbare.

Nota:

cod aviz: M-lucrări la obiective monument istoric,  
Z-lucrări în zona de protecție sau rezervatii de arhitectură și urbanism.

Amu pinit 1 example.

URSAN VIOLICH

Uson 21.06.2019.